

Abschnitt								Maßnahmen					Einstufung					Kostenschätzung				Umsetzung	Bemerkung / Stellungnahme	
Maßnahmengrupp	Workshop	GEWKZ (3B)	Gewässername	Funktionselement	Stat von	Stat bis	Länge (m)	Maßnahme	Maßnahmen-ID	Ökologische Effektivität	Machbarkeit	Umsetzbarkeit	Priorität	pro 100 m Gewässerränge		absolut		Flächenkauf	Bemerkung Kosten	Umsetzung voraussichtlich	Einzelmaßnahme	Funktionselement		
														Kosten Bau (€)	Kosten eigendynamisch (€)	Kosten Bau (€)	Kosten eigendynamisch (€)							
FE	Warendorf	3	Ems	Ems_Warendorf_SU_1	263883	265327	1442			hoch		günstig	A	25.000 €	20.000 €	360.000 €	288.000 €	Flächen überwiegend in öffentlicher Hand		2013 - 2018		prüfen ob Uferverbau vorhanden; Uferstreifen 15 m beidseitig vorhanden und kann noch erweitert werden		
	Warendorf	3	Ems	Ems_Warendorf_SU_1	263883	265327		Entfernen/Ersetzen nicht lebensraumtypischer Gehölze	VN-03.7		umgesetzt									-				
	Warendorf	3	Ems	Ems_Warendorf_SU_1	263883	265327		Totholz belassen/einbringen	HG-02.24		prüfen									-				
	Warendorf	3	Ems	Ems_Warendorf_SU_1	263883	265327		Uferverbau entfernen	HG-07.23		prüfen									-				
	Warendorf	3	Ems	Ems_Warendorf_SU_1	263883	265327		Erhalt/Entwicklung naturnaher Auenbüsche/Auwälder	VN-05.18		umgesetzt									-				
	Warendorf	3	Ems	Ems_Warendorf_SU_1	263883	265327		Anlage/Ausweisung/Entwicklung eines Uferstreifens	VN-01.47		umgesetzt									-				
FE	Warendorf	3	Ems	Ems_Warendorf_SW_1	265327	266414	1086			hoch		günstig	A	7.500 €	2.000 €	81.000 €	22.000 €	Flächen überwiegend in öffentlicher Hand		2013 - 2018		Steinschüttungen werden 2012 / 13 entnommen		
	Warendorf	3	Ems	Ems_Warendorf_SW_1	265327	266414		Erhalt/Entwicklung von Auenwässern/ Auenstrukturen	HA-03.8		machbar									-				
	Warendorf	3	Ems	Ems_Warendorf_SW_1	265327	266414		Uferverbau entfernen	HG-07.12		machbar									-				
FE	Warendorf	3	Ems	Ems_Warendorf_SU_2	266414	271398	4983			hoch		günstig	A	95.000 €	12.000 €	4.734.000 €	598.000 €	zzgl. Flächenkauf		2013 - 2018		Maßnahmen vielfach schon umgesetzt		
	Warendorf	3	Ems	Ems_Warendorf_SU_2	266414	271398		Totholz belassen/einbringen	HG-02.22		machbar									-				
	Warendorf	3	Ems	Ems_Warendorf_SU_2	266414	271398		Erhalt/Entwicklung von lebensraumtypischer (Ufer-) Vegetation	VN-02.8		machbar									-				
	Warendorf	3	Ems	Ems_Warendorf_SU_2	266414	271398		Anlage/Ausweisung/Entwicklung eines Uferstreifens	VN-01.31		machbar									-				
	Warendorf	3	Ems	Ems_Warendorf_SU_2	266414	271398		Rückbau/Umbau eines Teiches	D-07.1		umgesetzt									-				
	Warendorf	3	Ems	Ems_Warendorf_SU_2	266414	271398		Naturnahe/durchgängige Anbindung des Nebengewässers	HG-12.21		machbar									-				
	Warendorf	3	Ems	Ems_Warendorf_SU_2	266414	271398		Uferverbau entfernen	HG-07.45		umgesetzt									-				
	Warendorf	3	Ems	Ems_Warendorf_SU_2	266414	271398		Erhalt/Entwicklung von Auenwässern/ Auenstrukturen	HA-03.19		machbar									-				
FE	Warendorf	3	Ems	Ems_Warendorf_SW_2	271398	271831	430			mittel		bedingt günstig	A	20.000 €	9.500 €	86.000 €	41.000 €	kein Flächenbedarf		2019 - 2027				
	Warendorf	3	Ems	Ems_Warendorf_SW_2	271398	271831		Totholz belassen/einbringen	HG-02.34		prüfen									-				
FE	Warendorf	3	Ems	Ems_Warendorf_SU_3	271831	275502	3668			hoch		günstig	A	45.000 €	7.000 €	1.651.000 €	257.000 €	zzgl. Flächenkauf		2019 - 2027		Flächenverfügbarkeit: vorwiegend privat		
	Warendorf	3	Ems	Ems_Warendorf_SU_3	271831	275502		Anlage/Ausweisung/Entwicklung eines Uferstreifens	VN-01.30		machbar									-				
	Warendorf	3	Ems	Ems_Warendorf_SU_3	271831	275502		Totholz belassen/einbringen	HG-02.23		machbar									-				
	Warendorf	3	Ems	Ems_Warendorf_SU_3	271831	275502		Erhalt/Entwicklung naturnaher Auenbüsche/Auwälder	VN-05.15		machbar									-				
	Warendorf	3	Ems	Ems_Warendorf_SU_3	271831	275502		Uferverbau entfernen	HG-07.49		prüfen									-				
	Warendorf	3	Ems	Ems_Warendorf_SU_3	271831	275502		Erhalt/Entwicklung von Auenwässern/ Auenstrukturen	HA-03.14		umgesetzt									-				
	Warendorf	3	Ems	Ems_Warendorf_SU_3	271831	275502		Entfernen/Ersetzen nicht lebensraumtypischer Gehölze	VN-03.8		machbar									-				
D	Warendorf	3	Ems		275321			Rückbau/Umbau eines Querbauwerkes	D-04.27		umgesetzt			-	-	EFB	-			-		Raue Rampe/Gleite		
FE	Warendorf	3	Ems	Ems_Warendorf_SW_3	275502	276596	1100			hoch		bedingt günstig	C	55.000 €	17.000 €	605.000 €	187.000 €	zzgl. Flächenkauf		2019 - 2027				
	Warendorf	3	Ems	Ems_Warendorf_SW_3	275502	276596		Anlage/Ausweisung/Entwicklung eines Uferstreifens	VN-01.29		machbar									-				
	Warendorf	3	Ems	Ems_Warendorf_SW_3	275502	276596		Rückbau/Ersatz von Sohlerbau	HG-01.10		prüfen									-				
	Warendorf	3	Ems	Ems_Warendorf_SW_3	275502	276596		Uferverbau entfernen	HG-07.22		prüfen									-				
FE	Warendorf	3	Ems	Ems_Warendorf_TS_1	276596	276957	361			hoch		ungünstig	C	10.000 €	7.000 €	36.000 €	25.000 €	zzgl. Flächenkauf		2019 - 2027		Trittstein hier überhaupt möglich ? (ULB+UWB)		
	Warendorf	3	Ems	Ems_Warendorf_TS_1	276596	276957		Rückbau beseitigen/minimieren	D-05.6		prüfen									-				
D	Warendorf	3	Ems		276712			Rückbau/Umbau eines Querbauwerkes	D-04.25	hoch	prüfen	bedingt günstig	A	-	-	EFB	-		Einzelbetrachtung	2019 - 2027		Große Mühle Telgte		
FE	Warendorf	3	Ems	Ems_Warendorf_SW_4	276957	277292	331			gering		ungünstig	C	10.000 €	7.500 €	33.000 €	25.000 €	zzgl. Flächenkauf		2019 - 2027				
D	Warendorf	3	Ems		277230			Rückbau/Umbau eines Querbauwerkes	D-04.23	hoch	prüfen	bedingt günstig	A	-	-	EFB	-		Einzelbetrachtung	2019 - 2027		Kleine Mühle Telgte am Emstor		
D	Warendorf	3	Ems		277230			Optimierung eines Umgehungsgerinnes/ Fischpasses	D-02.2		umgesetzt			-	-	EFB	-			-		Aufstieg OK, Abstieg nicht!		
FE	Warendorf	3	Ems	Ems_Warendorf_TS_2	277292	278549	1255			hoch		bedingt günstig	A/B	20.000 €	14.500 €	251.000 €	182.000 €	zzgl. Flächenkauf		2013 - 2018				
	Warendorf	3	Ems	Ems_Warendorf_TS_2	277292	278549		Rückbau beseitigen/minimieren	D-05.5		prüfen									-				
	Warendorf	3	Ems	Ems_Warendorf_TS_2	277292	278549		Erhalt/Entwicklung von Auenwässern/ Auenstrukturen	HA-03.11		prüfen									-				
	Warendorf	3	Ems	Ems_Warendorf_TS_2	277292	278549		Ufer abflachen	HG-11.4		prüfen									-				
	Warendorf	3	Ems	Ems_Warendorf_TS_2	277292	278549		Aufweitung des Gerinnes	HG-09.4		prüfen									-				
FE	Warendorf	3	Ems	Ems_Warendorf_SW_5	278549	279863	1315			hoch		günstig	A	50.000 €	19.500 €	657.000 €	256.000 €	Flächen überwiegend in öffentlicher Hand		2013 - 2018				
	Warendorf	3	Ems	Ems_Warendorf_SW_5	278549	279863		Uferverbau entfernen	HG-07.21		machbar									-				
FE	Warendorf	3	Ems	Ems_Warendorf_SU_4	279863	281598	1735			hoch		bedingt günstig	B	120.000 €	19.500 €	2.082.000 €	338.000 €	zzgl. Flächenkauf		2019 - 2027		kaum landw. Betroffenheit		
	Warendorf	3	Ems	Ems_Warendorf_SU_4	279863	281598		Anlage/Ausweisung/Entwicklung eines Uferstreifens	VN-01.28		prüfen									-				
	Warendorf	3	Ems	Ems_Warendorf_SU_4	279863	281598		Erhalt/Entwicklung von Auenwässern/ Auenstrukturen	HA-03.10		prüfen									-				
	Warendorf	3	Ems	Ems_Warendorf_SU_4	279863	281598		Anlage/eigendynamische Entwicklung einer Sekundäraue	HA-05.10		prüfen									-				
	Warendorf	3	Ems	Ems_Warendorf_SU_4	279863	281598		Uferverbau entfernen	HG-07.20		prüfen									-				
	Warendorf	3	Ems	Ems_Warendorf_SU_4	279863	281598			HG-04.1		prüfen									-				

Abschnitt								Maßnahmen		Einstufung			Kostenschätzung				Umsetzung	Bemerkung / Stellungnahme				
Maßnahmengruppe	Workshop	GEWKZ (3B)	Gewässername	Funktionselement	Stat. von	Stat. bis	Länge (m)	Maßnahme	Maßnahmen-ID	Ökologische Effektivität	Machbarkeit	Umsetzbarkeit	Priorität	pro 100 m Gewässerlänge		absolut		Flächenkauf	Bemerkung Kosten	Umsetzung voraussichtlich	Einzelmaßnahme	Funktionselement
														Kosten Bau (€)	Kosten eigendynamisch (€)	Kosten Bau (€)	Kosten eigendynamisch (€)					
FE	Warendorf	3	Ems	Ems_Warendorf_SW_6	281598	283636	2036			hoch		bedingt günstig	A	25.000 €	14.500 €	509.000 €	295.000 €	zzgl. Flächenkauf		2019 - 2027		
	Warendorf	3	Ems	Ems_Warendorf_SW_6	281598	283636		Anlage/Ausweisung/Entwicklung eines Uferstreifens	VN-01.27		prüfen									-		
	Warendorf	3	Ems	Ems_Warendorf_SW_6	281598	283636		Uferverbau entfernen	HG-07.19		prüfen									-		
	Warendorf	3	Ems	Ems_Warendorf_SW_6	281598	283636		Totholz belassen/einbringen	HG-02.21		prüfen									-		
	Warendorf	3	Ems	Ems_Warendorf_SW_6	281598	283636		Erhalt/Entwicklung naturnaher Sohl-/Uferstrukturen	HG-06.13		prüfen									-		
D	Warendorf	3	Ems		283272			Rückbau/Umbau eines Querbauwerkes	D-04.20		umgesetzt			-	-	EFB	-			-		Raue Gleite Steenkämpfe
FE	Warendorf	3	Ems	Ems_Warendorf_SU_5	283636	287645	4009			hoch		günstig/umgesetzt	A++	-	-	3.048.565 €	-	zzgl. Flächenkauf	Kosten beziehen sich auf die "alte" GSG. Projekt in Umsetzung und finanziert.	2013 - 2018		Kosten gemäß LIFE+ Antrag
	Warendorf	3	Ems	Ems_Warendorf_SU_5	283636	287645		Naturnahe/durchgängige Anbindung des Nebengewässers	HG-12.22		machbar									-		
D	Warendorf	3	Ems		286000			Rückbau/Ersatz von Sohlverbau	HG-01.6	hoch	machbar	günstig/umgesetzt	A	-	-	EFB	-			2013 - 2018		Pegel Einen
D	Warendorf	3	Ems		287398			Rückbau/Umbau eines Querbauwerkes	D-04.22	hoch	umgesetzt			-	-	EFB	-			-		
FE	Warendorf	3	Ems	Ems_Warendorf_SW_7	287645	289373	1724			hoch		bedingt günstig	C	50.000 €	19.500 €	862.000 €	336.000 €	zzgl. Flächenkauf		2013 - 2018		
	Warendorf	3	Ems	Ems_Warendorf_SW_7	287645	289373		Anlage/Ausweisung/Entwicklung eines Uferstreifens	VN-01.26		prüfen									-		
	Warendorf	3	Ems	Ems_Warendorf_SW_7	287645	289373		Totholz belassen/einbringen	HG-02.20		prüfen									-		
	Warendorf	3	Ems	Ems_Warendorf_SW_7	287645	289373		Uferverbau entfernen	HG-07.18		prüfen									-		
	Warendorf	3	Ems	Ems_Warendorf_SW_7	287645	289373		Erhalt/Entwicklung von Auenwässern/Auenstrukturen	HA-03.18		prüfen									-		
FE	Warendorf	3	Ems	Ems_Warendorf_SU_6	289373	291479	2108			hoch		bedingt günstig	C	160.000 €	22.000 €	3.372.000 €	464.000 €	zzgl. Flächenkauf		2019 - 2027		gefährd zu Seen (Südseite) (Fischereiberater)
	Warendorf	3	Ems	Ems_Warendorf_SU_6	289373	291479		Erhalt/Entwicklung von Auenwässern/Auenstrukturen	HA-03.9		prüfen									-		
	Warendorf	3	Ems	Ems_Warendorf_SU_6	289373	291479		Anlage/Ausweisung/Entwicklung eines Uferstreifens	VN-01.25		prüfen									-		
	Warendorf	3	Ems	Ems_Warendorf_SU_6	289373	291479		Totholz belassen/einbringen	HG-02.19		prüfen									-		
	Warendorf	3	Ems	Ems_Warendorf_SU_6	289373	291479		Anlage/eigendynamische Entwicklung einer Sekundäraue	HA-05.9		prüfen									-		
	Warendorf	3	Ems	Ems_Warendorf_SU_6	289373	291479		Uferverbau entfernen	HG-07.17		prüfen									-		
D	Warendorf	3	Ems		291317			Rückbau/Umbau eines Querbauwerkes	D-04.53		umgesetzt			-	-	EFB	-			-		
FE	Warendorf	3	Ems	Ems_Warendorf_SW_8	291479	293241	1757			hoch		bedingt günstig	B/C	60.000 €	22.000 €	1.054.000 €	386.000 €	zzgl. Flächenkauf		2019 - 2027		Wasserstand (Wasserversorgung) und querende Leitungen beachten
	Warendorf	3	Ems	Ems_Warendorf_SW_8	291479	293241		Anlage/Ausweisung/Entwicklung eines Uferstreifens	VN-01.24		prüfen									-		
	Warendorf	3	Ems	Ems_Warendorf_SW_8	291479	293241		Totholz belassen/einbringen	HG-02.18		prüfen									-		
	Warendorf	3	Ems	Ems_Warendorf_SW_8	291479	293241		Uferverbau entfernen	HG-07.16		prüfen									-		
D	Warendorf	3	Ems		292240			Rückbau/Umbau eines Querbauwerkes	D-04.10		umgesetzt			-	-	EFB	-			-		Pegel Lippemans-Brücke
D	Warendorf	3	Ems		292582			Rückbau/Umbau eines Querbauwerkes	D-04.51		umgesetzt			-	-	EFB	-			-		
D	Warendorf	3	Ems		293185			Rückbau/Umbau eines Querbauwerkes	D-04.2	hoch	prüfen	ungünstig	A	-	-	EFB	-		Einzelbetrachtung	2019 - 2027		Mühlenwehr Warendorf: eventuell Fischtrappe möglich /
FE	Warendorf	3	Ems	Ems_Warendorf_TS_3	293241	294514	1276			hoch		bedingt günstig /	C	30.000 €	14.500 €	383.000 €	185.000 €	zzgl. Flächenkauf		2019 - 2027		Wasserstand (Wasserversorgung) und querende Leitungen beachten
	Warendorf	3	Ems	Ems_Warendorf_TS_3	293241	294514		Anlage/Entwicklung von Nebengerinnen/Rinnen	HA-02.3		prüfen									-		
	Warendorf	3	Ems	Ems_Warendorf_TS_3	293241	294514		Rückbau/Ersatz von Sohlverbau	HG-01.4		prüfen									-		
	Warendorf	3	Ems	Ems_Warendorf_TS_3	293241	294514		Ufer abflachen	HG-11.3		machbar									-		
	Warendorf	3	Ems	Ems_Warendorf_TS_3	293241	294514		Anlage/Ausweisung/Entwicklung eines Uferstreifens	VN-01.44		prüfen									-		
	Warendorf	3	Ems	Ems_Warendorf_TS_3	293241	294514		Naturnahe/durchgängige Anbindung des Nebengewässers	HG-12.23		prüfen									-		
	Warendorf	3	Ems	Ems_Warendorf_TS_3	293241	294514		Rückstau beseitigen/minimieren	D-05.8		nicht machbar									-		
FE	Warendorf	3	Ems	Ems_Warendorf_SW_9	294514	295236	722			hoch		bedingt günstig	B	72.500 €	22.000 €	523.000 €	159.000 €	Flächen überwiegend in öffentlicher Hand		2019 - 2027		Hochwasserschutz (Stadtgebiet), Wasserstand (Wasserversorgung)
	Warendorf	3	Ems	Ems_Warendorf_SW_9	294514	295236		Anlage/Ausweisung/Entwicklung eines Uferstreifens	VN-01.24		prüfen									-		
	Warendorf	3	Ems	Ems_Warendorf_SW_9	294514	295236		Totholz belassen/einbringen	HG-02.17		prüfen									-		
	Warendorf	3	Ems	Ems_Warendorf_SW_9	294514	295236		Uferverbau entfernen	HG-07.15		prüfen									-		
FE	Warendorf	3	Ems	Ems_Warendorf_SU_7	295236	297361	2123			hoch		bedingt günstig	B	160.000 €	22.000 €	3.397.000 €	467.000 €	zzgl. Flächenkauf		2013 - 2018		Anforderungen Wassergewinnung /Landwirtschaft/ Naturschutz/
	Warendorf	3	Ems	Ems_Warendorf_SU_7	295236	297361		Anlage/Ausweisung/Entwicklung eines Uferstreifens	VN-01.23		machbar									-		
	Warendorf	3	Ems	Ems_Warendorf_SU_7	295236	297361		Anlage/eigendynamische Entwicklung einer Sekundäraue	HA-05.8		machbar									-		
	Warendorf	3	Ems	Ems_Warendorf_SU_7	295236	297361		Totholz belassen/einbringen	HG-02.16		machbar									-		
	Warendorf	3	Ems	Ems_Warendorf_SU_7	295236	297361		Uferverbau entfernen	HG-07.14		machbar									-		
	Warendorf	3	Ems	Ems_Warendorf_SU_7	295236	297361		Naturnahe/durchgängige Anbindung des Nebengewässers	HG-12.10		umgesetzt									-		
	Warendorf	3	Ems	Ems_Warendorf_SU_7	295236	297361		Naturnahe/durchgängige Anbindung des Nebengewässers	HG-12.24		umgesetzt									-		
	Warendorf	3	Ems	Ems_Warendorf_SU_7	295236	297361		Rückstau beseitigen/minimieren	D-05.7		machbar									-		
D	Warendorf	3	Ems		296783			Rückbau/Umbau eines Querbauwerkes	D-04.4	hoch	prüfen	günstig	A	-	-	EFB	-		Einzelbetrachtung	2013 - 2018		Raue Gleite/Rampe
D	Warendorf	3	Ems		296891			Rückbau/Umbau eines Querbauwerkes	D-04.5	hoch	prüfen	günstig	A	-	-	EFB	-		Einzelbetrachtung	2013 - 2018		Raue Gleite/Rampe
FE	Warendorf	3	Ems	Ems_Warendorf_SW_10	297361	298415	1054			hoch		bedingt günstig	B	50.000 €	19.500 €	527.000 €	206.000 €	zzgl. Flächenkauf		2019 - 2027		Anforderungen Wassergewinnung /Landwirtschaft/ Naturschutz/

Abschnitt								Maßnahmen		Einstufung				Kostenschätzung				Umsetzung	Bemerkung / Stellungnahme			
Maßnahmen-Gruppe	Workshop	GEWKZ (3B)	Gewässername	Funktionselement	Stat. von	Stat. bis	Länge (m)	Maßnahme	Maßnahmen-ID	Ökologische Effektivität	Machbarkeit	Umsetzbarkeit	Priorität	pro 100 m Gewässerränge		absolut		Flächenkauf	Bemerkung Kosten	Umsetzung voraussichtlich	Einzelmaßnahme	Funktionselement
														Kosten Bau (€)	Kosten eigendynamisch (€)	Kosten Bau (€)	Kosten eigendynamisch (€)					
	Warendorf	3	Ems	Ems_Warendorf_SW_10	297361	298415		Totholz belassen/einbringen	HG-02.36		prüfen									-		
	Warendorf	3	Ems	Ems_Warendorf_SW_10	297361	298415		Uferverbau entfernen	HG-07.46		prüfen										-	
FE	Warendorf	3	Ems	Ems_Warendorf_TS_4	298415	299291	875			hoch		günstig	A	60.000 €	22.000 €	525.000 €	193.000 €	zzgl. Flächenkauf			2019 - 2027	Anforderungen Wassergewinnung /Landwirtschaft/ Naturschutz/
	Warendorf	3	Ems	Ems_Warendorf_TS_4	298415	299291			D-05.4		machbar									-		
	Warendorf	3	Ems	Ems_Warendorf_TS_4	298415	299291		Rückbau/Ersatz von Sohlverbau	HG-01.3		machbar										-	
	Warendorf	3	Ems	Ems_Warendorf_TS_4	298415	299291		Totholz belassen/einbringen	HG-02.35		machbar										-	
	Warendorf	3	Ems	Ems_Warendorf_TS_4	298415	299291		Uferverbau entfernen	HG-07.48		machbar										-	
D	Warendorf	3	Ems		298573			Rückbau/Umbau eines Querbauwerkes	D-04.12	hoch	prüfen	günstig	A	-	-	EFB	-		Einzelbetrachtung	2013 - 2018	Raue Gleite/Rampe	
FE	Warendorf	3	Ems	Ems_Warendorf_SW_11	299291	300408	1117			hoch		bedingt günstig	B	60.000 €	22.000 €	670.000 €	246.000 €	zzgl. Flächenkauf			2019 - 2027	Anforderungen Wassergewinnung /Landwirtschaft/ Naturschutz/
	Warendorf	3	Ems	Ems_Warendorf_SW_11	299291	300408		Rückbau/beseitigen/minimieren	D-05.3		prüfen										-	
	Warendorf	3	Ems	Ems_Warendorf_SW_11	299291	300408		Anlage/Entwicklung von Nebengerinnen/Rinnen	HA-02.2		prüfen										-	
	Warendorf	3	Ems	Ems_Warendorf_SW_11	299291	300408		Uferverbau entfernen	HG-07.13		prüfen										-	
	Warendorf	3	Ems	Ems_Warendorf_SW_11	299291	300408		Anlage/Ausweisung/Entwicklung eines Uferstreifens	VN-01.45		machbar										-	
	Warendorf	3	Ems	Ems_Warendorf_SW_11	299291	300408		Totholz belassen/einbringen	HG-02.38		machbar										-	
D	Warendorf	3	Ems		299319			Rückbau/Umbau eines Querbauwerkes	D-04.15	hoch	prüfen	günstig	A	-	-	EFB	-		Einzelbetrachtung	2013 - 2018	Genehmigung läuft 2011 aus (Brückenwehr)	
FE	Warendorf	3	Ems	Ems_Warendorf_SU_8	300408	302155	1744			hoch		bedingt günstig	A	160.000 €	22.000 €	2.791.000 €	384.000 €	Flächen überwiegend in öffentlicher Hand			2013 - 2018	Anforderungen Wassergewinnung /Landwirtschaft/ Naturschutz/
	Warendorf	3	Ems	Ems_Warendorf_SU_8	300408	302155		Rückbau/Ersatz von Sohlverbau	HG-01.2		machbar										-	
	Warendorf	3	Ems	Ems_Warendorf_SU_8	300408	302155		Totholz belassen/einbringen	HG-02.15		machbar										-	
	Warendorf	3	Ems	Ems_Warendorf_SU_8	300408	302155		Rückbau/beseitigen/minimieren	D-05.9		prüfen										-	
	Warendorf	3	Ems	Ems_Warendorf_SU_8	300408	302155		Anlage/Ausweisung/Entwicklung eines Uferstreifens	VN-01.22		umgesetzt										-	
	Warendorf	3	Ems	Ems_Warendorf_SU_8	300408	302155		Erhalt/Entwicklung von lebensraumtypischer (Ufer-) Vegetation	VN-02.9		machbar										-	
	Warendorf	3	Ems	Ems_Warendorf_SU_8	300408	302155		Erhalt/Entwicklung naturnaher Sohl-/Uferstrukturen	HG-06.15		machbar										-	
	Warendorf	3	Ems	Ems_Warendorf_SU_8	300408	302155		Aufweitung des Gerinnes	HG-09.6		machbar										-	
	Warendorf	3	Ems	Ems_Warendorf_SU_8	300408	302155		Neutrassierung des Gewässerlaufes	HA-01.1		machbar										-	
D	Warendorf	3	Ems		302143			Rückbau/Umbau eines Querbauwerkes	D-04.19	hoch	prüfen	günstig	A	-	-	EFB	-		Einzelbetrachtung	2013 - 2018	Brückenwehr: Genehmigung läuft 2011 aus /Rückbau geplant	
D	Warendorf	3152	Nördlicher Taloraben		961			Rückbau/Umbau eines Querbauwerkes	D-04.6	mittel	prüfen	bedingt günstig	B	-	-	EFB	-		Einzelbetrachtung	2019 - 2027	Kleiner Absturz: bei Niedrigwasser nicht passierbar	
D	Warendorf	3152	Nördlicher Taloraben		1984			Rückbau/Umbau eines Querbauwerkes	D-04.8	mittel	prüfen	bedingt günstig	B	-	-	EFB	-		Einzelbetrachtung	2019 - 2027	Kleiner Absturz, Furt: bei Niedrigwasser nicht passierbar	
D	Warendorf	3152	Nördlicher Taloraben		2178			Rückbau/Umbau eines Querbauwerkes	D-04.9	mittel	prüfen	bedingt günstig	B	-	-	EFB	-		Einzelbetrachtung	2019 - 2027	Absturz: bei Niedrigwasser nicht passierbar	
D	Warendorf	3152	Nördlicher Taloraben		2801			Rückbau/Umbau eines Querbauwerkes	D-04.11	mittel	prüfen	bedingt günstig	B	-	-	EFB	-		Einzelbetrachtung	2019 - 2027	Kleiner Absturz, Brückenwehr	
D	Warendorf	3152	Nördlicher Taloraben		3463			Rückbau/Umbau eines Querbauwerkes	D-04.16	mittel	prüfen	günstig	B	-	-	EFB	-		Einzelbetrachtung	2019 - 2027	Kleiner Absturz	
D	Warendorf	3152	Nördlicher Taloraben		4844			Rückbau/Umbau eines Querbauwerkes	D-04.18	mittel	prüfen	bedingt günstig	A	-	-	EFB	-		Einzelbetrachtung	2019 - 2027	Querbauwerk	
D	Warendorf	3156	Ortsteinbach		23			Rückbau/Umbau eines Querbauwerkes	D-04.17	mittel	machbar	günstig	B	-	-	EFB	-		Einzelbetrachtung	2013 - 2018	Querbauwerk	
D	Warendorf	31492	Südlicher Taloraben		90			Rückbau/Umbau eines Querbauwerkes	D-04.1	hoch	prüfen	bedingt günstig	B	-	-	EFB	-		Einzelbetrachtung	2019 - 2027	Bedenken (LOV-Vohren und Fischereiberater): Ohne Rückstau wäre im Sommer kein Wasser	
D	Warendorf	31492	Südlicher Taloraben		4140			Rückbau/Umbau eines Querbauwerkes	D-04.14	mittel	prüfen	günstig	C	-	-	EFB	-		Einzelbetrachtung	2019 - 2027	Schützenwehr	