Ergebnisse der ATKIS-Verschneidungen bei Berücksichtigung folgender Korrekturen – Testgebiet Rotbach:

- Gewässerabschnitt 2774-001: Reduzierung von $A_{u,gesamt,Teileinzugsgebiet}$ um 60 ha und A_{E0} um 135 ha
- Befestigungsgrad der baulich geprägten Flächen 0,34 statt 0,45

Abschnitt	$A_{E,TEZG}$ [1] [ha]	$A_{E,k,TEZG}$ [1] [ha]	$A_{red,gesamt,TEZG}$ [1] [ha]	$A_{red,gesamt,Einleitung}$ [ha]	$A_{red,TS,TEZG}$ [1] [ha]	$A_{red,TS,TEZG,\ abgem.}$ [1] [ha]
2774-001	986,9	579,5	232,3	117,0	115,3	115,3
2774-002	40,5	2,2	0,9	0,0	0,9	0,9
2774-003	31,6	2,1	0,8	0,0	0,8	0,8
2774-004	59,1	6,5	2,3	0,0	2,3	2,3
2774-005	46,5	3,4	1,2	0,0	1,2	1,2
277492-001	338,7	12,9	5,3	0,0	5,3	5,3
277494-001	296,2	28,8	10,6	0,0	10,6	10,6
277496-001	246,0	28,5	9,8	0,0	9,8	9,8
277498-001	263,1	17,5	7,5	0,0	7,5	7,5
2774-006	26,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2774-007	71,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2774-008	47,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2774-009	119,9	8,8	3,3	0,0	3,3	3,3
2774-010	73,1	11,9	4,7	0,0	4,7	4,7
2774-011	368,0	92,9	36,9	0,0	36,9	36,9
277412-001	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2774132-001	128,1	20,5	8,1	0,0	8,1	8,1
2774134-001	71,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
277414-001	94,5	3,8	1,6	0,0	1,6	1,6
277416-001	112,6	2,3	1,3	0,0	1,3	1,3
277418-001	56,3	0,4	0,3	0,0	0,3	0,3
27742-001	119,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27742-002	399,6	40,6	14,0	0,0	14,0	14,0
27742-003	463,3	34,0	12,6	0,0	12,6	12,6
277422-001	51,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
277422-002	60,5	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1
2774222-001	130,5	4,7	2,3	0,0	2,3	2,3
277424-001	319,1	12,3	4,7	0,0	4,7	4,7

[1] TEZG=Teileinzugsgebiet