lfd.-Nr.	Gewässerinfos Gewässername	Gewässerkennzahl	Stationierung von	Stationierung bis	RW	HW	Auflage GSK	Voraussichtliche bzw. tatsächliche Länge	ortsübliche Lagebeschreibung von	ortsübliche Lagebezeichnung bis	Maßnahmeninfos Maßnahmenkürzel	ID der Maßnahme (EV)	Bezeichnung Maßnahme	Ende der Umsetzung	Zeitraum der Umsetzung
1	Jüchener Bach	2751222	0	0,1	2539255	5677196		100	Mündung	Mündung	J-D-001		Mündungsbauwerk durchgängig gestalten	2027	2019-2027
2	Jüchener Bach	2751222	0,36	0,37	2539255	5677196		10	oh Mündung	oh Mündung	J-D-002		Brückenbauwerk entfernen	2027	2019-2027
3	Jüchener Bach	2751222	0,53	0,54	2539200	5676678		10	oh Mündung	oh Mündung	J-D-003		Brückenbauwerk entfernen	2027	2019-2027
4	Jüchener Bach	2751222	0,71	2,01			31.07.2006	1300			J-R-001	2033	uh. Eikerend	2027	2019-2027
5	Jüchener Bach	2751222	2,3	3,05				750			J-R-002		oh Eikerend	2027	2019-2027
6	Jüchener Bach	2751222	3,06	3,85			31.07.2006	790			J-R-003	2034	Kleinenbroich	2027	2019-2027
7	Jüchener Bach	2751222	3,86	3,91			31.07.2006	50			J-R-004	2035	Kleinenbroich	2001	2000-2009
8	Jüchener Bach	2751222	5,54	5,55	2539478	5672298		10			J-D-004		Querbauwerk Mevishof	2015	2013-2018
9	Jüchener Bach	2751222	5,65	5,75			31.07.2006	100			J-R-005	2006	Sandfang Kleinenbroich	2008	2000-2009
10	Jüchener Bach	2751222	5,75	6,46				710			J-R-006		Bongartzweide	2027	2019-2027
11	Jüchener Bach	2751222	6,56	7,44				880			J-R-007		Verlegung ins Taltiefste uh Glehn	2027	2019-2027
12	Jüchener Bach	2751222	7,44	7,69			31.07.2006	250			J-R-008	2036	Glehn-Fleckhaus	2027	2019-2027
13	Jüchener Bach	2751222	7,83	7,93			31.07.2006	100			J-R-009	2037	Glehn-Kirchstr.	2001	2000-2009
14	Jüchener Bach	2751222	8,35	8,6			31.07.2006	250			J-R-010	2013	Schulstraße Glehn	1997	Vor 2000
15	Jüchener Bach	2751222	8,61	9,07			31.07.2006	460			J-R-011	2005	Scherfhausen	2009	2000-2009
16	Jüchener Bach	2751222	9,93	10,28			31.07.2006	350			J-R-012	2038	Kloster Niklas	2027	2019-2027
17	Jüchener Bach	2751222	10,85	10,86				10			J-D-005		Querbauwerk Damm	2015	2013-2018
18	Jüchener Bach	2751222	11,29	11,3				10			J-D-006		Querbauwerk	2015	2013-2018
19	Jüchener Bach	2751222	10,8	11,4				600			J-R-013		uh Aldenhoven	2018	2013-2018
20	Jüchener Bach	2751222	11,4	11,49			31.07.2006	90			J-D-008	2039	Absetzbecken Aldenhoven	2015	2013-2018
21	Jüchener Bach	2751222	11,5	11,86				360			J-R-015		Aldenhoven/uh Becherhof	2027	2019-2027
22	Jüchener Bach	2751222	11,86	12,64			31.07.2006	780			J-R-016	2026	Aldenhoven/Huyn	2027	2019-2027
23	Jüchener Bach	2751222	12,65	12,96			31.07.2006	310			J-R-017	2004	Bedburdyck/Aldenhoven	2006	2000-2009
24	Jüchener Bach	2751222	12,96	14,36			31.07.2006	1400			J-R-018	2025	Bedburdyck	2001	2000-2009
25	Jüchener Bach	2751222	14,36	14,65				290			J-R-019		Rena Sportplatz	2027	2019-2027
26	Jüchener Bach	2751222	14,78	15,18			31.07.2006	400			J-R-020	2003	Gierath	2003	2000-2009
27	Jüchener Bach	2751222	15,87	16,15			31.07.2006	280			J-R-021	2002	zwischen Bissen und Gierath	2006	2000-2009
28	Jüchener Bach	2751222	16,55	16,8			31.07.2006	250			J-R-022	2001	Bissen I	2003	2000-2009
29	Jüchener Bach	2751222	16,79	16,8	2536689	5664151		10			J-D-007		Querbauwerk	2018	2013-2018
30	Jüchener Bach	2751222	16,88	17,16			31.07.2006	280			J-R-023	2024	Bissen II	2015	2013-2018
31	Jüchener Bach	2751222	17,17	17,25			31.07.2006	80			J-R-024	2023	Herberath	2002	2000-2009
32	Jüchener Bach	2751222	17,4	17,74				340			J-R-025		Jüchener Broich I	2018	2013-2018
33	Jüchener Bach	2751222	17,74	18				260			J-R-026		Jüchener Broich II	2018	2013-2018
34	Kommerbach	27512224	1,8	2,4				600			J4-R-001		oh Haus Fürth	2009	2000-2009
35	Kommerbach	27512224	3,3	3,87				570			J4-R-002		Rubbelrath	2011	2010-2012
36	Kommerbach	27512224	4,58	4,84				260			J4-R-003		Schlich I	1994	vor 2000
37	Kommerbach	27512224	5,43	5,88				450			J4-R-004		Schlich II	1994	vor 2000
38	Kommerbach	27512224	6,72	7,02				300			J4-R-005		Hoppers	1994	vor 2000
39	Kelzenberger Bach	27512222	1,8	7,94				6140			J2-R-001		Ergänzung Gehölze	2015	2013-2018

lfd.-Nr.	D-01 Anlage eines Umgehungsgerinnes/Fischpasses	D-02 Optimierung eines Umgehungsgerinnes/Fischpasses	D-03 Optimierung/Sicherung des Fischabstieges	D-04 Rückbau/Umbau eines Querbauwerkes	D-05 Rückstau beseitigen/minimieren	D-06 Rückbau/Umbau von Verrohrungen/Durchlässen	D-07 Rückbau/Umbau eines Teiches	HG-01 Rückbau/Ersatz von Sohlverbau	HG-02 Totholz belassen/einbringen	HG-03 Anlage von Inseln	HG-04 Sohlanhebung	HG-05 Wiederherstellung naturnaher Gefälleverhältnisse	HG-06 Erhalt/Entwicklung naturnaher Sohl-/Uferstrukturen	HG-07 Rückbau/Ersatz von Uferverbau	HG-09 Aufweitung des Gerinnes	HG-11 Ufer abflachen	HG-12 Naturnahe/durchgängige Anbindung des Nebengewässers	HG-13 Geschiebemanagement prüfen/optimieren	HA-01 Neutrassierung des Gewässerlaufes	HA-02 Anlage/Entwicklung von Nebengerinnen/Rinnen	HA-03 Erhalt/Entwicklung/Anbindung/Vertiefung/Reaktivierung von	HA-04 Deich/Verwallung rückbauen/schlitzen/absenken	HA-05 Anlage/eigendynamische Entwicklung einer Sekundäraue	HA-06 Reaktivierung der Primäraue
1				x																				
2						x																		
3						x																		
4								x																
5																								
6																								
7								x																
8				x																				
9								x										x	x					
10																								
11									x				x						x					x
12								x																
13								x																
14								x											x					
15								x	x										x					x
16								x																
17				x																				
18				x																				
19									x				x		x	x								
20	x																							
21									x				x						x					
22								x	x										x					
23								x												x				
24								x											x					
25																			x					
26								x	x										x					x
27								x															x	
28								x											x					
29				x																				
30								x															x	
31								x																
32															x	x								
33																								
34																								
35																								
36																								
37																								
38																								
39																								

lfd.-Nr.	S-01 Verlegung/Absenkung des Weges	S-02 Verlegung von Versorgerleitungen	S-03 Schaffung naturnaher Fließverhältnisse in/bzw. Aufhebung einer Stauhaltung	S-04 Wiederherstellung/Erhalt naturnaher Quellstrukturen	S-05 Hochwasserrückhaltebecken prüfen/optimieren	S-06 Sedimentfang anlegen	S-07 ökologische Optimierung/Entwicklung von Sekundärbiotopen	S-08 Steinwurf/Gabionen einbringen/bepflanzen	S-09 (Wieder-)Herstellung naturnaher/optimierter Abflussverhältnisse	S-10 Müll/wilden Verbau/Bauwerksreste entfernen	VN-01 Anlage/Ausweisung/Entwicklung eines Uferstreifens	VN-02 Erhalt/Entwicklung von lebensraumtypischer (Ufer-)Vegetation	VN-03 Entfernen/Ersatz nicht lebensraumtypischer Gehölze	VN-04 Ökologisch verträgliche Gewässerunterhaltung	VN-05 Erhalt/Entwicklung naturnaher Auengebüsche/Auwälder	VN-06 Extensivierung/Aufgabe der Nutzung	VN-07 Erhalt/Entwicklung von Nass- und Feuchtwiesen, Röhrichten, Großseggenriede
1																	
2																	
3																	
4											x				x		
5											x	x					
6											x	x					
7															x		
8																	
9											x	x					
10											x	x					
11												x			x		
12											x				x		
13															x		
14											x				x		
15																	
16											x	x					
17																	
18																	
19												x					
20																	
21											x	x					
22											x	x					
23											x				x		
24											x	x					
25											x	x					
26															x		
27											x				x		
28											x				x		
29																	
30															x		
31											x	x					
32											x	x					
33											x						
34											x	x					
35												x					
36												x					
37												x					
38												x					
39												x	x				