

lfd. Nr.	Gewässername	Station von	Station bis	Funktions- element	vorraussichtlich notwendige bzw. realisierte Maßnahmen	Länge [m]	Maßnahmen- träger	Bemerkung/Status	Restriktion	Umsetzung bis
1	Langendreer Bach	-0,20	1,10	Aufwertungs- strahlweg	Sohlanhebung	600	Stadt Bochum			
					Rückbau von Sohlverbau	1300				
					Rückbau von Uferverbau	1300				
					Aufweitung des Gerinnes	700				
					Entwicklung naturnaher Sohl-/ Uferstrukturen	1300				
					Entwicklung von lebensraumtypischer (Ufer-) Vegetation	1300				
2	Langendreer Bach	0,40		Durch- gängigkeit	Umbau eines Durchlasses	punktuell	Stadt Bochum			
3	Langendreer Bach	0,80		Durch- gängigkeit	Umbau eines Durchlasses	punktuell	Stadt Bochum			
4 u. 5	Langendreer Bach	-0,20	0,55	Strahlursprung	Anlage einer Sekundäraue	250	Stadt Bochum			
					Neutrassierung des Gewässerlaufes	300				
					Entwicklung von Auengewässern	100				
					Entwicklung naturnaher Auengebüsche	250				
					Entwicklung eines Uferstreifens	500				
					Einbringen von Totholz	750				
6	Langendreer Bach	ab 1,10		Durch- gängigkeit	Rückbau einer Verrohrung	100	Stadt Bochum			
					Neutrassierung des Gewässerlaufes	100				