

Abschnitt										Maßnahmen		Einstufung				Kostenschätzung					Umsetzung	Bemerkung / Stellungnahme			
Maßnahmgruppe	Kooperation	Maßnahmenträger	Workshop	GEWKZ (3B)	Gewässername	Funktionselement	Stat von	Stat bis	Länge (m)	Maßnahme	ID	Ökologische Effektivität	Machbarkeit	Umsetzbarkeit	Priorität	pro 100 m		absolut		Flächenkauf	Gesamtkosten - eigendynamisch (inkl. Flächenkauf)	Umsetzung voraussichtlich	Einzelmaßnahme	Funktionselement	
																Kosten eigendynamisch	Kosten absolut	Kosten Bauwerke incl. 10% Planungskosten	Kosten absolut						
FE	KOE_58	Schleiden	OR2	282288	Dieffenbach	Dieffenbach_SW_1	0	907	907			mittel		bedingt günstig	B	7.000 €	63.000 €	-	-	6.803 €	69.803 €	2019 - 2027			
FE	KOE_58	Schleiden	OR2	282288	Dieffenbach	Dieffenbach_TS_1	907	1641	734			mittel		bedingt günstig	C	3.000 €	22.000 €	-	-	11.010 €	33.010 €	2019 - 2027		Hinweis aus 1. Workshop: Totholz Einbringung wegen HW-Schutz nicht machbar; Neutrassierung wegen vorhandenem Haus nicht umsetzbar; Randstreifen entwickeln; Stadt Schleiden: eingeschränkt machbar aufgrund des Camminolplatzes	
FE	KOE_58	Schleiden	OR2	282288	Dieffenbach	Dieffenbach_SW_2	1641	2885	1244			mittel		bedingt günstig	C	2.000 €	25.000 €	-	-	9.323 €	34.323 €	2019 - 2027		Hinweis aus 1. Workshop: Entfernen von Uferverbau wegen Straßenböschung nicht machbar, prüfen ob von Teichanlagen (rechts, ca. Stat 2+500 und Stat 3+800) Feinsedimenteintrag ausreicht	
FE	KOE_58	Schleiden	OR2	282288	Dieffenbach	Dieffenbach_SU_1	2885	4665	1781			mittel		günstig	A	5.000 €	89.000 €	-	-	29.948 €	118.948 €	2013 - 2018		überwiegend eigendynamisch Entwickeln	
FE	KOE_58	Schleiden	OR2	282288	Dieffenbach	Dieffenbach_SW_3	4665	6101	1436			mittel		günstig	B	-	-	-	-	7.110 €	-	2019 - 2027		Hinweis aus 1. Workshop: Nutzung der Teiche (rechts, ca. Stat 5+300 bis 5+400) überprüfen (Fischhaltung?); keine strukturgetriebene Kostenschätzung, da durchschnittlicher Zielwert bereits erreicht	
FE	KOE_58	Schleiden	OR2	282288	Dieffenbach	Dieffenbach_SU_2	6101	6900	799			gering		günstig	C	5.000 €	40.000 €	-	-	-	40.000 €	2019 - 2027			
FE	KOE_58	Schleiden	OR2	282288	Dieffenbach	Dieffenbach_SU_3	6900	7323	423			mittel		bedingt günstig	B	10.000 €	42.000 €	-	-	4.500 €	46.500 €	2019 - 2027			
D	KOE_58	Unterhaltungs- und Ausbaupflichtiger	OR2	282288	Dieffenbach		106	192	86	Rückbau/Umbau von Verrohrungen/Durchlässen	D-06.1822	hoch	prüfen	bedingt günstig	B	-	-	-	141.900 €	-	-	2019 - 2027		nur Umbau; Stadt Schleiden: nicht machbar, Bach verrohrt und in Teilen überbaut	
D	KOE_58	Unterhaltungs- und Ausbaupflichtiger	OR2	282288	Dieffenbach		900			Rückbau/Umbau eines Querbauwerkes	D-04.1231	hoch	machbar	günstig	A	-	-	-	55.000 €	-	-	2013 - 2018		Hinweis aus 1. Workshop: Fallhöhe > 1m und einer sich anschließenden steilen rauen Rampe, die Rückstaustränge betragt ca. 250 - 300 m; Ausleitung von Wasser zum Betrieb der Wärmepumpe des Schwimmbads; nur im Sommer eingestaut; erheblicher Einfluss auf die Besiedlung unterhalb durch Rückstaustränge (geringe Restwassermenge); Genehmigung der Wasserentnahme läuft 2012 aus	
D	KOE_58	Unterhaltungs- und Ausbaupflichtiger	OR2	282288	Dieffenbach		5058			Rückbau/Umbau eines Querbauwerkes	D-04.421	-	umgesetzt	-	-	-	-	-	-	-	-	2000 - 2009			
D	KOE_58	Unterhaltungs- und Ausbaupflichtiger	OR2	282288	Dieffenbach		5437			Rückbau/Umbau von Verrohrungen/Durchlässen	D-06.1823	-	umgesetzt	-	-	-	-	-	-	-	-	2010 - 2012		wird im Rahmen des Life-Projektes der Biostation Nettersheim bearbeitet	
D	KOE_58	Unterhaltungs- und Ausbaupflichtiger	OR2	282288	Dieffenbach		5481			Rückbau/Umbau von Verrohrungen/Durchlässen	D-06.1823	-	umgesetzt	-	-	-	-	-	-	-	-	2010 - 2012		wird im Rahmen des Life-Projektes der Biostation Nettersheim bearbeitet	
D	KOE_58	Unterhaltungs- und Ausbaupflichtiger	OR2	282288	Dieffenbach		6947			Rückbau/Umbau von Verrohrungen/Durchlässen	D-06.1826	-	umgesetzt	-	-	-	-	-	-	-	-	2010 - 2012		wird im Rahmen des Life-Projektes der Biostation Nettersheim bearbeitet	
FE	KOE_58	Schleiden	OR2	28228	Olef	Olef_SW_1	-166	28	194			hoch		ungünstig	A	22.000 €	43.000 €	-	-	-	43.000 €	2013 - 2018		Stadt Schleiden: Überschwemmungsgebiet - Maßnahmen die dem entgegen stehen nicht machbar	
FE	KOE_58	Schleiden	OR2	28228	Olef	Olef_TS_1	28	148	120			hoch		ungünstig	C	-	-	-	-	-	-	-	2019 - 2027		
FE	KOE_58	Schleiden	OR2	28228	Olef	Olef_SW_2	148	550	402			hoch		ungünstig	B	7.500 €	30.000 €	-	-	-	30.000 €	2019 - 2027		Stadt Schleiden: Überschwemmungsgebiet - Maßnahmen die dem entgegen stehen nicht machbar; IWU Düren: Überschwemmungsrisiko darf nicht erhöht werden, Löschwasserentnahme muss gewährleistet sein	
FE	KOE_58	Schleiden	OR2	28228	Olef	Olef_TS_2	550	640	90			mittel		ungünstig	B	-	-	-	-	-	-	-	2019 - 2027		im 1. Workshop ergänzt
FE	KOE_58	Schleiden	OR2	28228	Olef	Olef_SW_3	640	1117	477			gering		ungünstig	A	-	-	-	-	-	-	-	2019 - 2027		Hinweis aus 1. Workshop: Gerinnemaßnahmen wg. Bebauung und HW-Schutz nicht machbar; keine strukturgetriebene Kostenschätzung, da durchschnittlicher Zielwert bereits erreicht
FE	KOE_58	Schleiden	OR2	28228	Olef	Olef_TS_3	1117	1453	336			mittel		ungünstig	A	5.000 €	24.000 €	-	-	10.080 €	34.080 €	2019 - 2027		Hinweis aus 1. Workshop: Maßnahmen vorrangig rechtsseitig umsetzen; Stadt Schleiden: Überschwemmungsgebiet - Maßnahmen die dem entgegen stehen nicht machbar. Desweiteren ist das Gelände "Hargarten" Bauland für Gewerbebetriebe; IWU Düren: Maßnahmen sind nicht machbar	
FE	KOE_58	Schleiden	OR2	28228	Olef	Olef_SW_4	1453	2975	1522			mittel		bedingt günstig	C	12.500 €	190.000 €	-	-	11.423 €	201.423 €	2019 - 2027		IWU Düren: Maßnahmen aufgrund der Risiken im Bereich des Betriebsgeländes der Firma Pappfabrik Nierfeld Joseph Piront GmbH & Co KG nicht machbar; Stadt Schleiden: Maßnahmen aufgrund der Bundesstraße nur eingeschränkt machbar; Hinweis aus 1. Workshop: Mühlengraben (rechts, ca. Stat 2+750 bis 3+000) ggf. in Planung einbeziehen, Rückstau nur minimieren nicht beseitigen	
FE	KOE_58	Schleiden	OR2	28228	Olef	Olef_TS_4	2975	3390	415			mittel		bedingt günstig	C	5.000 €	21.000 €	-	-	12.450 €	33.450 €	2019 - 2027		Hinweis aus 1. Workshop: Totholz wegen HW-Schutz nicht einbringen; Hinweis aus 2. Workshop: Gewässer hat hier keinen Raum zur eigendynamischen Entwicklung; Stadt Schleiden: machbar	
FE	KOE_58	Schleiden	OR2	28228	Olef	Olef_SW_5	3390	3794	404			gering		ungünstig	C	7.500 €	30.000 €	-	-	-	30.000 €	2019 - 2027			
FE	KOE_58	Schleiden	OR2	28228	Olef	Olef_TS_5	3794	4189	395			mittel		bedingt günstig	C	5.000 €	20.000 €	-	-	11.850 €	31.850 €	2019 - 2027		Hinweis aus 1. Workshop: vorhandener B-Plan und Firmengelände linksseitig	
FE	KOE_58	Schleiden	OR2	28228	Olef	Olef_SW_6	4189	4401	212			gering		ungünstig	C	7.500 €	16.000 €	-	-	-	16.000 €	2019 - 2027			
FE	KOE_58	Schleiden	OR2	28228	Olef	Olef_SU_1	4401	5347	946			hoch		bedingt günstig	A	12.000 €	114.000 €	-	-	42.570 €	156.570 €	2013 - 2018			
FE	KOE_58	Schleiden	OR2	28228	Olef	Olef_SW_7	5347	5903	556			gering		ungünstig	C	-	-	-	-	-	-	-	2019 - 2027		

Abschnitt										Maßnahmen		Einstufung				Kostenschätzung				Umsetzung	Bemerkung / Stellungnahme				
Maßnahmengruppe	Kooperation	Maßnahmenträger	Workshop	GEWKZ (3B)	Gewässername	Funktionselement	Stat von	Stat bis	Länge (m)	Maßnahme	ID	Ökologische Effektivität	Machbarkeit	Umsetzbarkeit	Priorität	pro 100 m		absolut		Flächenkauf	Gesamtkosten - eisdynamisch (inkl. Flächenkauf)	Umsetzung voraussichtlich	Einzelmaßnahme	Funktionselement	
																Kosten eisdynamisch	Kosten absolut	Kosten Bauwerke incl. 10% Planungskosten	Kosten absolut						
FE	KOE_58	Schleiden	OR2	28228	Olef	Olef_TS_6	5903	6092	189			mittel		bedingt günstig	B	17.000 €	32.000 €	-	-	5.670 €	37.670 €	2019 - 2027		Hinweis aus 1. Workshop: Maßnahmen primär rechtsseitig umsetzen, neue Fußgängerbrücke (Stat 5+960) vorhanden; Stadt Schleiden: "Mehrgenerationenpark" (rechtsseitig) geplant, Uferstrandstreifen in Planungen berücksichtigt, keine vollständige Inanspruchnahme der Fläche durch die Maßnahmen, parallele Nutzung durch	
FE	KOE_58	Schleiden	OR2	28228	Olef	Olef_SW_8	6092	7354	1262			gering		ungünstig	C	-	-	-	-	-	-	-	2019 - 2027		Bemerkung muss möglich sein Hinweis aus 1. Workshop: Maßnahmen aufgrund der Bebauung und HW-Schutz nicht machbar, Schnittgut und Grünabfälle entfernen; Stadt Schleiden: Maßnahmen machbar
FE	KOE_58	Schleiden	OR2	28228	Olef	Olef_TS_7	7354	7810	456			mittel		bedingt günstig	B	5.000 €	23.000 €	-	-	13.650 €	36.650 €	2019 - 2027			
FE	KOE_58	Schleiden	OR2	28228	Olef	Olef_SW_9	7810	8852	1042			mittel		bedingt günstig	B	12.500 €	130.000 €	-	-	7.815 €	137.815 €	2019 - 2027			
FE	KOE_58	Schleiden	OR2	28228	Olef	Olef_SU_2	8852	9881	1029			hoch		bedingt günstig	A	7.000 €	72.000 €	-	-	46.350 €	118.350 €	2013 - 2018		Hinweis aus 1. Workshop: hohe Priorität!	
FE	KOE_58	Hellenthal	OR2	28228	Olef	Olef_SW_10	9881	10447	566			gering		ungünstig	C	14.500 €	82.000 €	-	-	4.238 €	86.238 €	2019 - 2027			
FE	KOE_58	Hellenthal	OR2	28228	Olef	Olef_TS_8	10447	10962	515			gering		ungünstig	B	2.000 €	10.000 €	-	-	7.725 €	17.725 €	2019 - 2027		Hinweis aus 1. Workshop: ausgewiesenes Gewerbegebiet	
FE	KOE_58	Hellenthal	OR2	28228	Olef	Olef_SW_11	10962	13213	2251			mittel		bedingt günstig	C	5.500 €	124.000 €	-	-	16.883 €	140.883 €	2019 - 2027			
FE	KOE_58	Hellenthal	OR2	28228	Olef	Olef_TS_9	13213	13546	333			gering		ungünstig	C	3.000 €	10.000 €	-	-	4.995 €	14.995 €	2019 - 2027		Hinweis aus 1. Workshop: Pegel wird saniert, Abfluss muss auch bei HW gewährleistet sein	
FE	KOE_58	Hellenthal	OR2	28228	Olef	Olef_SW_12	13546	13745	199			-		-	-	-	-	-	-	-	-	k.A.		Funktionselement ohne Maßnahmenvorschlag	
FE	KOE_58	Hellenthal	OR2	28228	Olef	Olef_DEGRAD_1	13745	18617	4872			gering		ungünstig	C	-	-	-	-	-	-	-	2019 - 2027		
FE	KOE_58	Hellenthal	OR2	28228	Olef	Olef_SW_13	18617	22677	4060			gering		bedingt günstig	C	-	-	-	-	-	-	-	2019 - 2027		keine strukturgütebasierte Kostenschätzung, da durchschnittlicher Zielwert bereits erreicht
FE	KOE_58	Hellenthal	OR2	28228	Olef	Olef_SU_3	22677	25244	2567			gering		bedingt günstig	C	-	-	-	-	-	-	-	2019 - 2027		keine strukturgütebasierte Kostenschätzung, da durchschnittlicher Zielwert bereits erreicht
FE	KOE_58	Hellenthal	OR2	28228	Olef	Olef_SW_14	25244	27857	2613			-		-	-	-	-	-	-	-	-	k.A.		Funktionselement ohne Maßnahmenvorschlag	
D	KOE_58	Unterhaltungs- und Ausbaupflichtiger	OR2	28228	Olef		2452			Rückbau/Umbau eines Querbauwerkes	D-04.443	hoch	prüfen	bedingt günstig	B	-	-	-	55.000 €	-	-	-	2019 - 2027		Fischtrappe vorhanden; IWU Düren: Rückbau des Querbauwerkes nicht machbar; Schleiden: Einspeisung eines Werkgrabens einer Pappfabrik, evtl. Umbau
D	KOE_58	Unterhaltungs- und Ausbaupflichtiger	OR2	28228	Olef		3404			Rückbau/Umbau eines Querbauwerkes	D-04.433	-	umgesetzt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2010 - 2012		Hinweis aus 2. Workshop: Querbauwerk wurde 2011 zurückgebaut; Stadt Schleiden: Mühlgarten in weiten Teilen nicht mehr vorhanden (teilweise Überbau)
D	KOE_58	Unterhaltungs- und Ausbaupflichtiger	OR2	28228	Olef		3550		626	Rückbau/Umbau von Verrohrungen/Durchlässen	D-06.2124	hoch	machbar	günstig	A	-	-	-	-	-	-	-	2013 - 2018		im 1. Workshop ergänzt: Verrohrung entfernen; Maßnahme befindet sich im Nebengewässer (Selbach); Mündung in die Olef bei Stat 3+550
D	KOE_58	Unterhaltungs- und Ausbaupflichtiger	OR2	28228	Olef		4128			Rückbau/Umbau eines Querbauwerkes	D-04.428	hoch	machbar	günstig	A	-	-	-	55.000 €	-	-	-	2013 - 2018		im 1. Workshop ergänzt; Bauwerk verfallen lassen; Stadt Schleiden: Auswirkungen auf Fließverhalten, Geschiebe untersuchen
D	KOE_58	Unterhaltungs- und Ausbaupflichtiger	OR2	28228	Olef		4980			Rückbau/Umbau eines Querbauwerkes	D-04.427	hoch	machbar	günstig	A	-	-	-	5.500 €	-	-	-	2013 - 2018		Stadt Schleiden: Auswirkungen auf Fließverhalten, Geschiebe etc. prüfen
D	KOE_58	Unterhaltungs- und Ausbaupflichtiger	OR2	28228	Olef		6085			Rückbau/Umbau eines Querbauwerkes	D-04.422	-	umgesetzt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2010 - 2012		Hinweis aus 2. Workshop: Bewertung der Durchgängigkeit ist fraglich; Stadt Schleiden: Fischtrappe vorhanden, Bauwerk ist durchgängig
D	KOE_58	Unterhaltungs- und Ausbaupflichtiger	OR2	28228	Olef		8085			Rückbau/Umbau eines Querbauwerkes	D-04.404	hoch	machbar	günstig	A	-	-	-	55.000 €	-	-	-	2013 - 2018		Rückbau; Stadt Schleiden: Auswirkungen auf Fließverhalten, Geschiebe, etc. prüfen
D	KOE_58	Unterhaltungs- und Ausbaupflichtiger	OR2	28228	Olef		9139			Rückbau/Umbau eines Querbauwerkes	D-04.395	hoch	machbar	günstig	A	-	-	-	33.000 €	-	-	-	2013 - 2018		Stadt Schleiden: Auswirkungen auf Fließverhalten, Geschiebe, etc. prüfen
D	KOE_58	Unterhaltungs- und Ausbaupflichtiger	OR2	28228	Olef		9752			Rückbau/Umbau eines Querbauwerkes	D-04.395	hoch	prüfen	bedingt günstig	A	-	-	-	33.000 €	-	-	-	2013 - 2018		Stadt Schleiden: Auswirkungen auf Fließverhalten, Geschiebe, etc. prüfen
D	KOE_58	Unterhaltungs- und Ausbaupflichtiger	OR2	28228	Olef		10113			Rückbau/Umbau eines Querbauwerkes	D-04.390	hoch	machbar	günstig	A	-	-	-	5.500 €	-	-	-	2013 - 2018		
D	KOE_58	Unterhaltungs- und Ausbaupflichtiger	OR2	28228	Olef		11414			Rückbau/Umbau eines Querbauwerkes	D-04.376	hoch	machbar	bedingt günstig	A	-	-	-	55.000 €	-	-	-	2013 - 2018		Privates Wasserrecht beachten (Wasserrecht Fa.Paul Poensgen?)
D	KOE_58	Unterhaltungs- und Ausbaupflichtiger	OR2	28228	Olef		12100			Rückbau/Umbau eines Querbauwerkes	D-04.380	hoch	machbar	günstig	A	-	-	-	5.500 €	-	-	-	2013 - 2018		
D	KOE_58	Unterhaltungs- und Ausbaupflichtiger	OR2	28228	Olef		12363			Rückbau/Umbau eines Querbauwerkes	D-04.380	hoch	machbar	günstig	A	-	-	-	5.500 €	-	-	-	2013 - 2018		
D	KOE_58	Unterhaltungs- und Ausbaupflichtiger	OR2	28228	Olef		12957			Rückbau/Umbau eines Querbauwerkes	D-04.1150	hoch	machbar	günstig	A	-	-	-	33.000 €	-	-	-	2013 - 2018		wahrscheinlich keine Wasserrechte mehr
D	KOE_58	Unterhaltungs- und Ausbaupflichtiger	OR2	28228	Olef		13050			Rückbau/Umbau eines Querbauwerkes	D-04.383	hoch	machbar	günstig	C	-	-	-	5.500 €	-	-	-	2019 - 2027		
D	KOE_58	Unterhaltungs- und Ausbaupflichtiger	OR2	28228	Olef		18676			Rückbau/Umbau eines Querbauwerkes	D-04.377	hoch	prüfen	bedingt günstig	A	-	-	-	-	-	-	-	2013 - 2018		Pegel, nur Umbau, kein Rückbau
D	KOE_58	Unterhaltungs- und Ausbaupflichtiger	OR2	28228	Olef		18759			Rückbau/Umbau eines Querbauwerkes	D-04.1151	hoch	prüfen	bedingt günstig	A	-	-	-	5.500 €	-	-	-	2013 - 2018		nur Umbau, kein Rückbau Dauermsstelle der Talsperre (Pegelwehr)
FE	KOE_58	Hellenthal	OR2	282284	Platißbach	Platißbach_SW_1	0	377	377			-		-	-	-	-	-	-	-	-	k.A.		Funktionselement ohne Maßnahmenvorschlag	

Abschnitt										Maßnahmen				Einstufung				Kostenschätzung				Umsetzung	Bemerkung / Stellungnahme	
Maßnahmengruppe	Kooperation	Maßnahmenträger	Workshop	GEWKZ (3B)	Gewässername	Funktionselement	Stat von	Stat bis	Länge (m)	Maßnahme	ID	Ökologische Effektivität	Machbarkeit	Umsetzbarkeit	Priorität	pro 100 m		absolut		Flächenkauf	Gesamtkosten - eigendynamisch (inkl. Flächenkauf)	Umsetzung voraussichtlich	Einzelmaßnahme	Funktionselement
																Kosten eigendynamisch	Kosten absolut	Kosten Bauwerke incl. 10% Planungskosten	Kosten absolut					
FE	KOE_58	Hellenthal	OR2	282284	Platißbach	Platißbach_TS_1	377	475	98			gering		ungünstig	C	4.500 €	4.000 €	-	-	1.470 €	5.470 €	2019 - 2027		
FE	KOE_58	Hellenthal	OR2	282284	Platißbach	Platißbach_SW_2	475	679	204			-		-	-	-	-	-	-	-	-	k.A.		Funktionselement ohne Maßnahmenvorschlag
FE	KOE_58	Hellenthal	OR2	282284	Platißbach	Platißbach_TS_2	679	983	304			gering		ungünstig	C	6.500 €	20.000 €	-	-	4.560 €	24.560 €	2019 - 2027		
FE	KOE_58	Hellenthal	OR2	282284	Platißbach	Platißbach_SW_3	983	1173	190			-		-	-	-	-	-	-	-	-	k.A.		Funktionselement ohne Maßnahmenvorschlag
FE	KOE_58	Hellenthal	OR2	282284	Platißbach	Platißbach_TS_3	1173	1487	314			gering		ungünstig	C	6.500 €	20.000 €	-	-	4.695 €	24.695 €	2019 - 2027		Hinweis aus 1. Workshop: neuer Eigentümer des Campingplatzes
FE	KOE_58	Hellenthal	OR2	282284	Platißbach	Platißbach_SW_4	1487	7300	5813			gering		bedingt günstig	C	-	-	-	-	-	-	2019 - 2027		keine strukturübergreifende Kostenschätzung, da durchschnittlicher Zielwert bereits erreicht; keine Flächenkosten, da Maßnahmen überwiegend im vorhandenen Profil umgesetzt werden können
D	KOE_58	Unterhaltungs- und Ausbaupflichtiger	OR2	282284	Platißbach		155			Rückbau/Umbau von Verrohrungen/Durchlässen	D-06.1800	mittel	machbar	günstig	A	-	-	8.250 €	-	-	-	2010 - 2012		Brücke wird z.Z. erneuert
D	KOE_58	Unterhaltungs- und Ausbaupflichtiger	OR2	282284	Platißbach		270			Rückbau/Umbau eines Querbauwerkes	D-04.374	hoch	machbar	günstig	A	-	-	33.000 €	-	-	-	2013 - 2018		
D	KOE_58	Unterhaltungs- und Ausbaupflichtiger	OR2	282284	Platißbach		2214			Rückbau/Umbau eines Querbauwerkes	D-04.368	-	umgesetzt	-	-	-	-	-	-	-	-	2000 - 2009		
D	KOE_58	Unterhaltungs- und Ausbaupflichtiger	OR2	282284	Platißbach		3752			Rückbau/Umbau eines Querbauwerkes	D-04.367	-	umgesetzt	-	-	-	-	-	-	-	-	2000 - 2009		Brücke ist wahrscheinlich durchgängig
FE	KOE_58	Hellenthal	OR2	2822842	Prether Bach	Prether Bach_SW_1	37	10200	10163			gering		bedingt günstig	C	EFB	EFB	-	-	71.048 €	71.048 €	2019 - 2027		Kostenschätzung (strukturübergreifend) zu hoch; keine hydromorphologischen Maßnahmen notwendig; nur Flächensicherung
D	KOE_58	Unterhaltungs- und Ausbaupflichtiger	OR2	2822842	Prether Bach		4576			Rückbau/Umbau eines Querbauwerkes	D-04.353	-	Life+	-	-	-	-	-	-	-	-	2010 - 2012		wird im Rahmen des Life-Projektes der Biostation Nettersheim bearbeitet
D	KOE_58	Unterhaltungs- und Ausbaupflichtiger	OR2	2822842	Prether Bach		6645			Rückbau/Umbau eines Querbauwerkes	D-04.348	-	umgesetzt	-	-	-	-	-	-	-	-	2010 - 2012		Kanal wird unterspült; wurde bereits im Rahmen des Life-Projektes der Biostation Nettersheim bereits umgesetzt
D	KOE_58	Unterhaltungs- und Ausbaupflichtiger	OR2	2822842	Prether Bach		7123			Rückbau/Umbau von Verrohrungen/Durchlässen	D-06.1986	-	Life+	-	-	-	-	-	-	-	-	2010 - 2012		wird im Rahmen des Life-Projektes der Biostation Nettersheim bearbeitet
D	KOE_58	Unterhaltungs- und Ausbaupflichtiger	OR2	2822842	Prether Bach		7264			Rückbau/Umbau von Verrohrungen/Durchlässen	D-06.1986	-	Life+	-	-	-	-	-	-	-	-	2010 - 2012		wird im Rahmen des Life-Projektes der Biostation Nettersheim bearbeitet
D	KOE_58	Unterhaltungs- und Ausbaupflichtiger	OR2	2822842	Prether Bach		8324			Rückbau/Umbau von Verrohrungen/Durchlässen	D-06.2015	-	Life+	-	-	-	-	-	-	-	-	2010 - 2012		wird im Rahmen des Life-Projektes der Biostation Nettersheim bearbeitet
D	KOE_58	Unterhaltungs- und Ausbaupflichtiger	OR2	2822842	Prether Bach		8473			Rückbau/Umbau von Verrohrungen/Durchlässen	D-06.2015	-	Life+	-	-	-	-	-	-	-	-	2010 - 2012		wird im Rahmen des Life-Projektes der Biostation Nettersheim bearbeitet
D	KOE_58	Unterhaltungs- und Ausbaupflichtiger	OR2	2822842	Prether Bach		8707			Rückbau/Umbau eines Querbauwerkes	D-04.344	-	Life+	-	-	-	-	-	-	-	-	2010 - 2012		wird im Rahmen des Life-Projektes der Biostation Nettersheim bearbeitet
D	KOE_58	Unterhaltungs- und Ausbaupflichtiger	OR2	2822842	Prether Bach		8714			Rückbau/Umbau eines Querbauwerkes	D-04.344	-	Life+	-	-	-	-	-	-	-	-	2010 - 2012		wird im Rahmen des Life-Projektes der Biostation Nettersheim bearbeitet
D	KOE_58	Unterhaltungs- und Ausbaupflichtiger	OR2	2822842	Prether Bach		8718			Rückbau/Umbau eines Querbauwerkes	D-04.344	-	Life+	-	-	-	-	-	-	-	-	2010 - 2012		Maßnahme liegt im Mündungsbereich eines Nebengewässers (N.N. GEWKZ: 282284212)
D	KOE_58	Unterhaltungs- und Ausbaupflichtiger	OR2	2822842	Prether Bach		9081			Rückbau/Umbau von Verrohrungen/Durchlässen	D-06.2026	-	Life+	-	-	-	-	-	-	-	-	2010 - 2012		wird im Rahmen des Life-Projektes der Biostation Nettersheim bearbeitet
D	KOE_58	Unterhaltungs- und Ausbaupflichtiger	OR2	2822842	Prether Bach		9363			Rückbau/Umbau von Verrohrungen/Durchlässen	D-06.2026	-	Life+	-	-	-	-	-	-	-	-	2010 - 2012		wird im Rahmen des Life-Projektes der Biostation Nettersheim bearbeitet
D	KOE_58	Unterhaltungs- und Ausbaupflichtiger	OR2	2822842	Prether Bach		9467			Rückbau/Umbau von Verrohrungen/Durchlässen	D-06.2026	-	Life+	-	-	-	-	-	-	-	-	2010 - 2012		wird im Rahmen des Life-Projektes der Biostation Nettersheim bearbeitet
D	KOE_58	Unterhaltungs- und Ausbaupflichtiger	OR2	2822842	Prether Bach		9683			Rückbau/Umbau von Verrohrungen/Durchlässen	D-06.1817	-	Life+	-	-	-	-	-	-	-	-	2010 - 2012		wird im Rahmen des Life-Projektes der Biostation Nettersheim bearbeitet
D	KOE_58	Unterhaltungs- und Ausbaupflichtiger	OR2	2822842	Prether Bach		9926			Rückbau/Umbau von Verrohrungen/Durchlässen	D-06.1817	-	Life+	-	-	-	-	-	-	-	-	2010 - 2012		wird im Rahmen des Life-Projektes der Biostation Nettersheim bearbeitet
D	KOE_58	Unterhaltungs- und Ausbaupflichtiger	OR2	2822842	Prether Bach		9949			Rückbau/Umbau von Verrohrungen/Durchlässen	D-06.1817	-	Life+	-	-	-	-	-	-	-	-	2010 - 2012		wird im Rahmen des Life-Projektes der Biostation Nettersheim bearbeitet
FE	KOE_58	Hellenthal	OR2	282286	Reifferscheider Bach	Reifferscheider Bach_SW_1	0	188	188			hoch		bedingt günstig	A	7.000 €	13.000 €	-	-	1.403 €	14.403 €	2013 - 2018		
FE	KOE_58	Hellenthal	OR2	282286	Reifferscheider Bach	Reifferscheider Bach_TS_1	188	461	273			hoch		bedingt günstig	A	5.500 €	15.000 €	-	-	4.110 €	19.110 €	2013 - 2018		Hinweis aus 1. Workshop: rechter Außenbereich (Stat 0+350 bis 0+450) als Bauland ausgewiesen
FE	KOE_58	Hellenthal	OR2	282286	Reifferscheider Bach	Reifferscheider Bach_SW_2	461	1830	1369			hoch		bedingt günstig	B	5.500 €	75.000 €	-	-	10.268 €	85.268 €	2019 - 2027		
FE	KOE_58	Hellenthal	OR2	282286	Reifferscheider Bach	Reifferscheider Bach_SU_1	1830	2881	1051			hoch		bedingt günstig	B	5.000 €	53.000 €	-	-	23.648 €	76.648 €	2019 - 2027		
FE	KOE_58	Hellenthal	OR2	282286	Reifferscheider Bach	Reifferscheider Bach_SW_3	2881	3027	146			mittel		bedingt günstig	B	7.000 €	10.000 €	-	-	1.095 €	11.095 €	2019 - 2027		
FE	KOE_58	Hellenthal	OR2	282286	Reifferscheider Bach	Reifferscheider Bach_TS_2	3027	3418	391			mittel		bedingt günstig	B	3.000 €	12.000 €	-	-	5.850 €	17.850 €	2019 - 2027		
FE	KOE_58	Hellenthal	OR2	282286	Reifferscheider Bach	Reifferscheider Bach_SW_4	3418	3809	391			mittel		bedingt günstig	B	7.000 €	27.000 €	-	-	2.940 €	29.940 €	2019 - 2027		
FE	KOE_58	Hellenthal	OR2	282286	Reifferscheider Bach	Reifferscheider Bach_TS_3	3809	4109	300			mittel		bedingt günstig	B	4.000 €	12.000 €	-	-	4.500 €	16.500 €	2019 - 2027		
FE	KOE_58	Hellenthal	OR2	282286	Reifferscheider Bach	Reifferscheider Bach_SW_5	4109	4691	582			mittel		bedingt günstig	B	3.000 €	17.000 €	-	-	4.350 €	21.350 €	2019 - 2027		
FE	KOE_58	Hellenthal	OR2	282286	Reifferscheider Bach	Reifferscheider Bach_SU_2	4691	5700	1010			hoch		bedingt günstig	A	5.000 €	50.000 €	-	-	22.748 €	72.748 €	2013 - 2018		Hinweis aus 1. Workshop: Maßnahmen v.a. auf der linken Seite durchführen, Teilbereich des linken Ufers wird zukünftig bebaut (ca. Stat 4+700), Teichanlage bei Stat 4+850 befindet sich im Nebenschluss
FE	KOE_58	Hellenthal	OR2	282286	Reifferscheider Bach	Reifferscheider Bach_SW_6	5700	6145	445			mittel		bedingt günstig	C	5.500 €	24.000 €	-	-	3.330 €	27.330 €	2019 - 2027		

Abschnitt										Maßnahmen				Einstufung				Kostenschätzung					Umsetzung	Bemerkung / Stellungnahme	
Maßnahmengruppe	Kooperation	Maßnahmenträger	Workshop	GEWKZ (3B)	Gewässername	Funktionselement	Stat von	Stat bis	Länge (m)	Maßnahme	ID	Ökologische Effektivität	Machbarkeit	Umsetzbarkeit	Priorität	pro 100 m		absolut			Flächenkauf	Gesamtkosten - eigendynamisch (inkl. Flächenkauf)	Umsetzung voraussichtlich	Einzelmaßnahme	Funktionselement
																Kosten eigendynamisch	Kosten absolut	Kosten Bauwerke incl. 10% Planungskosten	Flächenkauf	Gesamtkosten - eigendynamisch (inkl. Flächenkauf)					
FE	KOE_58	Hellenthal	OR2	282286	Reifferscheider Bach	Reifferscheider Bach_SU_3	6145	6841	696			mittel		bedingt günstig	C	5.000 €	35.000 €	-	-	15.660 €	50.660 €	2019 - 2027			
FE	KOE_58	Hellenthal	OR2	282286	Reifferscheider Bach	Reifferscheider Bach_SW_7	6841	9475	2634			mittel		günstig	C	2.000 €	53.000 €	-	-	19.740 €	72.740 €	2019 - 2027			
FE	KOE_58	Hellenthal	OR2	282286	Reifferscheider Bach	Reifferscheider Bach_SU_4	9475	11984	2509			mittel		günstig	C	5.000 €	125.000 €	-	-	49.950 €	174.950 €	2019 - 2027			
FE	KOE_58	Hellenthal	OR2	282286	Reifferscheider Bach	Reifferscheider Bach_SW_8	11984	12634	650			mittel		günstig	C	5.500 €	36.000 €	-	-	4.883 €	40.883 €	2019 - 2027			
FE	KOE_58	Hellenthal	OR2	282286	Reifferscheider Bach	Reifferscheider Bach_SU_5	12634	13244	610			mittel		günstig	C	5.500 €	34.000 €	-	-	13.748 €	47.748 €	2019 - 2027			
FE	KOE_58	Hellenthal	OR2	282286	Reifferscheider Bach	Reifferscheider Bach_SW_9	13244	13670	426			mittel		günstig	C	5.500 €	23.000 €	-	-	3.180 €	26.180 €	2019 - 2027			
D	KOE_58	Unterhaltungs- und Ausbaupflichtiger	OR2	282286	Reifferscheider Bach		130			Rückbau/Umbau von Verrohrungen/Durchlässen	D-06.1769	mittel	prüfen	bedingt günstig	B	-	-	8.250 €	-	-	-	2019 - 2027			
D	KOE_58	Unterhaltungs- und Ausbaupflichtiger	OR2	282286	Reifferscheider Bach		1623			Rückbau/Umbau eines Querbauwerkes	D-04.373	hoch	machbar	günstig	A	-	-	33.000 €	-	-	-	2013 - 2018			
D	KOE_58	Unterhaltungs- und Ausbaupflichtiger	OR2	282286	Reifferscheider Bach		1890			Rückbau/Umbau eines Querbauwerkes	D-04.1140	-	umgesetzt	-	-	-	-	-	-	-	-	2000 - 2009			
D	KOE_58	Unterhaltungs- und Ausbaupflichtiger	OR2	282286	Reifferscheider Bach		2066			Rückbau/Umbau eines Querbauwerkes	D-04.1149	-	umgesetzt	-	-	-	-	-	-	-	-	2010 - 2012	Brücke wird z.Z. umgebaut		
D	KOE_58	Unterhaltungs- und Ausbaupflichtiger	OR2	282286	Reifferscheider Bach		3427			Rückbau/Umbau eines Querbauwerkes	D-04.366	hoch	machbar	günstig	A	-	-	5.500 €	-	-	-	2013 - 2018			
D	KOE_58	Unterhaltungs- und Ausbaupflichtiger	OR2	282286	Reifferscheider Bach		4957			Rückbau/Umbau eines Querbauwerkes	D-04.362	hoch	machbar	günstig	B	-	-	33.000 €	-	-	-	2019 - 2027			
D	KOE_58	Unterhaltungs- und Ausbaupflichtiger	OR2	282286	Reifferscheider Bach		6057			Rückbau/Umbau eines Querbauwerkes	D-04.358	hoch	prüfen	bedingt günstig	B	-	-	5.500 €	-	-	-	2019 - 2027			
D	KOE_58	Unterhaltungs- und Ausbaupflichtiger	OR2	282286	Reifferscheider Bach		7114			Rückbau/Umbau eines Querbauwerkes	D-04.357	hoch	machbar	günstig	B	-	-	5.500 €	-	-	-	2019 - 2027			
D	KOE_58	Unterhaltungs- und Ausbaupflichtiger	OR2	282286	Reifferscheider Bach		7997			Rückbau/Umbau von Verrohrungen/Durchlässen	D-06.1784	-	umgesetzt	-	-	-	-	-	-	-	-	2010 - 2012	Kreis Euskirchen: Maßnahme aus technischer Sicht nicht erforderlich		
D	KOE_58	Unterhaltungs- und Ausbaupflichtiger	OR2	282286	Reifferscheider Bach		8249			Rückbau/Umbau eines Querbauwerkes	D-04.356	hoch	machbar	günstig	B	-	-	5.500 €	-	-	-	2019 - 2027			
D	KOE_58	Unterhaltungs- und Ausbaupflichtiger	OR2	282286	Reifferscheider Bach		12300			Rückbau/Umbau eines Querbauwerkes	D-04.355	hoch	machbar	günstig	B	-	-	5.500 €	-	-	-	2019 - 2027	Hinweis aus 2. Workshop: Maßnahme event. schon im Rahmen des Life+-Projektes umgesetzt		
D	KOE_58	Unterhaltungs- und Ausbaupflichtiger	OR2	282286	Reifferscheider Bach		12427			Rückbau/Umbau von Verrohrungen/Durchlässen	D-06.2053	-	Life+	-	-	-	-	-	-	-	-	2010 - 2012	wird im Rahmen des Life-Projektes der Biostation Nettersheim bearbeitet		
D	KOE_58	Unterhaltungs- und Ausbaupflichtiger	OR2	282286	Reifferscheider Bach		12502			Rückbau/Umbau von Verrohrungen/Durchlässen	D-06.2053	-	Life+	-	-	-	-	-	-	-	-	2010 - 2012	wird im Rahmen des Life-Projektes der Biostation Nettersheim bearbeitet		
FE	KOE_53	Schleiden	OR2	282186	Sauerbach	Sauerbach_SW_1	0	1150	1150			gering		bedingt günstig	C	-	-	-	-	5.355 €	-	2019 - 2027		keine strukturübergabebasierte Kostenschätzung, da durchschnittlicher Zielwert bereits erreicht	
FE	KOE_53	Schleiden	OR2	282186	Sauerbach	Sauerbach_SU_1	1150	1931	781			gering		bedingt günstig	C	-	-	-	-	-	-	2019 - 2027		keine strukturübergabebasierte Kostenschätzung, da durchschnittlicher Zielwert bereits erreicht	
FE	KOE_53	Schleiden	OR2	282186	Sauerbach	Sauerbach_SW_2	1931	4213	2282			gering		bedingt günstig	C	-	-	-	-	10.605 €	-	2019 - 2027		keine strukturübergabebasierte Kostenschätzung, da durchschnittlicher Zielwert bereits erreicht	
D	KOE_53	Unterhaltungs- und Ausbaupflichtiger	OR2	282186	Sauerbach		999			Rückbau/Umbau von Verrohrungen/Durchlässen	D-06.2154	-	Life+	-	-	-	-	-	-	-	-	2010 - 2012	wird im Rahmen des Life-Projektes der Biostation Aachen bearbeitet		
D	KOE_53	Unterhaltungs- und Ausbaupflichtiger	OR2	282186	Sauerbach		3013			Rückbau/Umbau von Verrohrungen/Durchlässen	D-06.1866	-	Life+	-	-	-	-	-	-	-	-	2010 - 2012	wird im Rahmen des Life-Projektes der Biostation Aachen bearbeitet		
D	KOE_53	Unterhaltungs- und Ausbaupflichtiger	OR2	282186	Sauerbach		3283			Rückbau/Umbau eines Querbauwerkes	D-04.458	mittel	machbar	günstig	C	-	-	33.000 €	-	-	-	2019 - 2027			
D	KOE_53	Unterhaltungs- und Ausbaupflichtiger	OR2	282186	Sauerbach		3329			Rückbau/Umbau von Verrohrungen/Durchlässen	D-06.1866	-	Life+	-	-	-	-	-	-	-	-	2010 - 2012	wird im Rahmen des Life-Projektes der Biostation Aachen bearbeitet		
D	KOE_53	Unterhaltungs- und Ausbaupflichtiger	OR2	282186	Sauerbach		3531			Rückbau/Umbau eines Querbauwerkes	D-04.1163	-	Life+	-	-	-	-	-	-	-	-	2010 - 2012	wird im Rahmen des Life-Projektes der Biostation Aachen bearbeitet		
D	KOE_53	Unterhaltungs- und Ausbaupflichtiger	OR2	282186	Sauerbach		3781			Rückbau/Umbau eines Querbauwerkes	D-04.1163	-	Life+	-	-	-	-	-	-	-	-	2010 - 2012	wird im Rahmen des Life-Projektes der Biostation Aachen bearbeitet		
D	KOE_53	Unterhaltungs- und Ausbaupflichtiger	OR2	282186	Sauerbach		4097	4105	8	Rückbau/Umbau von Verrohrungen/Durchlässen	D-06.2190	-	Life+	-	-	-	-	-	-	-	-	2010 - 2012	wird im Rahmen des Life-Projektes der Biostation Aachen bearbeitet		
D	KOE_53	Unterhaltungs- und Ausbaupflichtiger	OR2	282186	Sauerbach		4143			Rückbau/Umbau eines Querbauwerkes	D-04.1256	-	Life+	-	-	-	-	-	-	-	-	2010 - 2012	wird im Rahmen des Life-Projektes der Biostation Aachen bearbeitet		
D	KOE_53	Unterhaltungs- und Ausbaupflichtiger	OR2	282186	Sauerbach		4162			Rückbau/Umbau von Verrohrungen/Durchlässen	D-06.2190	-	Life+	-	-	-	-	-	-	-	-	2010 - 2012	wird im Rahmen des Life-Projektes der Biostation Aachen bearbeitet		
D	KOE_53	Unterhaltungs- und Ausbaupflichtiger	OR2	282186	Sauerbach		4220			Rückbau/Umbau von Verrohrungen/Durchlässen	D-06.2190	-	Life+	-	-	-	-	-	-	-	-	2010 - 2012	wird im Rahmen des Life-Projektes der Biostation Aachen bearbeitet		
D	KOE_53	Unterhaltungs- und Ausbaupflichtiger	OR2	282186	Sauerbach		4340	4374	34	Rückbau/Umbau von Verrohrungen/Durchlässen	D-06.1660	-	Life+	-	-	-	-	-	-	-	-	2010 - 2012	wird im Rahmen des Life-Projektes (Aachen) bearbeitet		
FE	KOE_58	Hellenthal	OR2	2822866	Wolferter Bach	Wolferter Bach_SU_1	0	745	745			hoch		bedingt günstig	A	7.000 €	52.000 €	-	-	16.763 €	68.763 €	2013 - 2018		Ergänzung aus 1. Workshop: hohes Potenzial des Wolferter Baches für den Reifferscheider Bache nutzen	
FE	KOE_58	Hellenthal	OR2	2822866	Wolferter Bach	Wolferter Bach_SW_1	745	7275	6530			mittel		bedingt günstig	C	-	-	-	-	-	-	2019 - 2027		keine strukturübergabebasierte Kostenschätzung, da durchschnittlicher Zielwert bereits erreicht; keine Flächenkosten, da Maßnahmen überwiegend im vorhanden Profil umgesetzt werden können	
D	KOE_58	Unterhaltungs- und Ausbaupflichtiger	OR2	2822866	Wolferter Bach		30			Rückbau/Umbau eines Querbauwerkes	D-04.365	hoch	machbar	günstig	B	-	-	33.000 €	-	-	-	2019 - 2027			

Abschnitt										Maßnahmen		Einstufung				Kostenschätzung					Umsetzung	Bemerkung / Stellungnahme		
Maßnahmengruppe	Kooperation	Maßnahmenträger	Workshop	GEWKZ (3B)	Gewässername	Funktionselement	Stat von	Stat bis	Länge (m)	Maßnahme	ID	Ökologische Effektivität	Machbarkeit	Umsetzbarkeit	Priorität	pro 100 m		absolut		Flächenkauf	Gesamtkosten - eigendynamisch (inkl. Flächenkauf)	Umsetzung voraussichtlich	Einzelmaßnahme	Funktionselement
																Kosten eigendynamisch	Kosten eigendynamisch	Kosten Bauwerke incl. 10% Planungskosten						
D	KOE_58	Unterhaltungs- und Ausbaupflichtiger	OR2	2822866	Wolferter Bach		139			Rückbau/Umbau eines Querbauwerkes	D-04.365	hoch	machbar	günstig	B	-	-	33.000 €	-	-	-	2019 - 2027		
D	KOE_58	Unterhaltungs- und Ausbaupflichtiger	OR2	2822866	Wolferter Bach		437			Rückbau/Umbau eines Querbauwerkes	D-04.361	hoch	machbar	günstig	B	-	-	33.000 €	-	-	-	2019 - 2027		
D	KOE_58	Unterhaltungs- und Ausbaupflichtiger	OR2	2822866	Wolferter Bach		535			Rückbau/Umbau eines Querbauwerkes	D-04.361	hoch	machbar	günstig	B	-	-	33.000 €	-	-	-	2019 - 2027		
D	KOE_58	Unterhaltungs- und Ausbaupflichtiger	OR2	2822866	Wolferter Bach		643			Rückbau/Umbau eines Querbauwerkes	D-04.361	hoch	machbar	günstig	B	-	-	33.000 €	-	-	-	2019 - 2027		
D	KOE_58	Unterhaltungs- und Ausbaupflichtiger	OR2	2822866	Wolferter Bach		2793			Rückbau/Umbau eines Querbauwerkes	D-04.354	hoch	prüfen	bedingt günstig	B	-	-	5.500 €	-	-	-	2019 - 2027	Mühlenrechte beachten	
D	KOE_58	Unterhaltungs- und Ausbaupflichtiger	OR2	2822866	Wolferter Bach		3123			Rückbau/Umbau eines Querbauwerkes	D-04.352	hoch	prüfen	bedingt günstig	B	-	-	33.000 €	-	-	-	2019 - 2027		
D	KOE_58	Unterhaltungs- und Ausbaupflichtiger	OR2	2822866	Wolferter Bach		4645			Rückbau/Umbau eines Querbauwerkes	D-04.351	hoch	prüfen	bedingt günstig	B	-	-	5.500 €	-	-	-	2019 - 2027	ggf. Wasserrechte des Sägewerkes beachten	
D	KOE_58	Unterhaltungs- und Ausbaupflichtiger	OR2	2822866	Wolferter Bach		5268			Rückbau/Umbau eines Querbauwerkes	D-04.349	hoch	prüfen	bedingt günstig	B	-	-	55.000 €	-	-	-	2019 - 2027		
D	KOE_58	Unterhaltungs- und Ausbaupflichtiger	OR2	2822866	Wolferter Bach		5511			Rückbau/Umbau eines Querbauwerkes	D-04.349	hoch	prüfen	bedingt günstig	B	-	-	55.000 €	-	-	-	2019 - 2027		
D	KOE_58	Unterhaltungs- und Ausbaupflichtiger	OR2	2822866	Wolferter Bach		6185			Rückbau/Umbau eines Querbauwerkes	D-04.346	hoch	machbar	günstig	B	-	-	55.000 €	-	-	-	2019 - 2027		
D	KOE_58	Unterhaltungs- und Ausbaupflichtiger	OR2	2822866	Wolferter Bach		6197			Rückbau/Umbau eines Querbauwerkes	D-04.346	hoch	machbar	günstig	B	-	-	55.000 €	-	-	-	2019 - 2027		
D	KOE_58	Unterhaltungs- und Ausbaupflichtiger	OR2	2822866	Wolferter Bach		7225			Rückbau/Umbau von Verrohrungen/Durchlässen	D-06.1782	mittel	machbar	günstig	C	-	-	8.250 €	-	-	-	2019 - 2027		